

STRONIE ŚLĄSKIE - Suchy zbiornik na Morawce już zabezpieczony

Napisano dnia: 2025-03-31 18:05:43



(Inf. zewn.). **Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przesłał do nas poniższy komunikat:**

31 marca 2025 roku zakończyły się prace zabezpieczające suchy zbiornik przeciwpowodziowy w Stroniu Śląskim, na potoku Morawka. Obiekt odzyskał zdolność do czasowego retencjonowania wody i przytrzymywania jej nadmiaru podczas nadejścia ewentualnej fali wezbraniowej. Na miejscu będą prowadzone jeszcze prace porządkowe w rejonie zapory i w korycie Morawki.

Roboty budowlane polegały na ukształtowaniu grodzy kamienno-betonowej w formie narzutu kamiennego z przelaniem betonu. 31 marca zakończyło się betonowanie ostatniego fragmentu grodzy, która zabezpiecza konstrukcję zbiornika. Zbiornik ponownie pełni swoją funkcję zabezpieczającą mieszkańców. W miejsce dotychczasowej zapory powstanie nowy, zaawansowany technologicznie obiekt. Docelowa przebudowa zbiornika będzie uzupełniającym elementem „Programu redukcji ryzyka powodziowego dla zlewni Nysy Kłodzkiej”, który jest poddawany konsultacjom społecznym, a następnie zostanie przedstawiony do zatwierdzenia stronie rządowej.

Prace zabezpieczające suchy zbiornik przeciwpowodziowy Stronie Śląskie na potoku Morawka są realizowane na podstawie decyzji Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z 13 stycznia 2025 roku. Wody Polskie mają czas na wykonanie tych prac do 1 czerwca 2025 r. Jednak ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców miejscowości zlokalizowanych poniżej tego obiektu hydrotechnicznego udało się najważniejsze roboty sfinalizować wraz z końcem marca. Teraz na miejscu prowadzone będą jeszcze prace porządkowe i kosmetyczne związana z uporządkowaniem terenu w sąsiedztwie zapory oraz roboty w korycie potoku Morawka, poniżej zbiornika.

Roboty budowlane rozpoczęły się 31 stycznia 2025 roku i były poprzedzone przeprowadzeniem inwentaryzacji geodezyjnej i ogrodzeniem terenu oraz wykonaniem dróg technologicznych niezbędnych do obsługi placu budowy. Uprzednio zrealizowano też rozbiórkę kolidujących i uszkodzonych podczas powodzi elementów zapory w części kamiennej i ziemnej oraz usuwano warstwę humusu.

Następnie na miejsce prac budowlanych prowadzono dostawy kruszywa i transport kamienia hydrotechnicznego o wymiarach 50x100 cm, który następnie posłużył do formowania grodzy. W kolejnych fazach odbywało się formowanie lewobrzeżnej części zapory ziemnej w celu zabezpieczenia budowli przed dalszą degradacją, a także formowanie grodzy kamienno-betonowej wraz z wykonaniem ubezpieczenia odsłoniętej części sekcji przelewowej.

Równolegle wykonawca działał w obszarze zabezpieczania dolnego stanowiska zapory zbiornika przed potencjalnym rozmyciem wodami wezbraniowymi. Na miejscu cały czas pracował ciężki sprzęt wraz z obsługą - koparki, wozidła, ładowarki, spycharki oraz walec. W najbliższym czasie wykonawca zakończy prace porządkowe poza zasadniczą częścią zbiornika i obsiew lewobrzeżnego wału zapory.

Przypomnijmy, że suchy zbiornik przeciwpowodziowy Stronie Śląskie jest zlokalizowany na potoku Morawka, lewobrzeżnym dopływie Białej Łądeckiej. Zbiornik został wybudowany w 1907 roku dla ochrony przeciwpowodziowej położonych niżej miejscowości, takich jak Stronie Śląskie, Łądek-Zdrój,

Radochów i Ołdrzychowice Kłodzkie. Zapora zamyka zlewnię o powierzchni 53,46 km². Podstawowe obiekty tworzące ten zbiornik to: zapora kamienna o długości 500 m, urządzenia zrzutowe, w tym upust denny i środkowy oraz przelew powierzchniowy.

Z wyrazami szacunku

**Zespół Komunikacji i Edukacji Wodnej
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu**